

『のびのび太陽と暮らす家』

完成見学会のしおり

ようこそ、「清々しい家」へ。

建物にはそれにふさわしい場所、環境があると考えています。街には街の、山間には山間に似合う建物があります。施主に案内されはじめてこの土地を訪れたときの印象は、とにかく陽射しに恵まれた場所だということです。その日は、どこにいてもあたたかな陽の光が、私たちをつつんでいました。この家の建設では、なによりこの陽射しの恵みを存分に生かすことを考えました。それがご夫婦とご両親、そして育ち盛りのふたりのお子さんがのびのび暮らすために大切だろうと。そして、周囲の豊かな環境に似合う建物にするため「越屋根」を設けました。これは換気と熱効率に重要な役割を持ちますが、2階屋根にちよこんと帽子のように乗るかわいらしい様子は、広々とした風景に似合うし、訪れる人の目印にもなります。また、家族が愛着を持てる、わが家のシンボルになることを願っています。

建築工房 創 小山 進一郎

家づくりの概要と見どころ

1. 木目の美しさが風景に似合い、際立つ家

木目の美しさが際立つよう外壁は、白の吹付けとしました。屋根も素材そのままのナチュラルな印象になるようシルバーとしました。新しいながら落ち着いた雰囲気があるのは、木や素材が周囲の風景にマッチしているからでしょう。

2. 木のやすらぎが満ちる家

土台、柱、梁などの構造材は、すべて宮城県産の杉、ヒノキを使用しました。また居室の壁は白で統一しており無垢材のやさしい印象を際立たせます。見た目だけでなく、深呼吸すると木の家の心地良さを感じていただけるでしょう。

3. 6人が陽射しにつつまれ笑顔になれる家

建物の最も南に配した玄関、南東に向けただんらんの間、そしてご両親の居室となる畳の間には、両方角に向けたコーナー大窓を設けるなど、家中が陽の光につつまれるプランとしました。家族それぞれが思い思いの時を過ごせる間取りも見どころです。

清々しい家にしよう 創
株式会社 建築工房 創 *sou*

〒986-0805 石巻市大橋3丁目1番地7
TEL: 0225-92-7080 FAX: 0225-92-7081
E-MAIL: info@k-sou.com
<http://www.k-sou.com>

建築工房 創

検索

のびのび太陽と暮らす家
完成見学会

11/30(土)・12/1(日)

10:00 ▶ 17:00

会場 ▶ 石巻市鹿又字中ノ待井48-1



ともにつくること。手数を惜しまないこと。確かな素材を使うこと。 私たちは「清々しい家」をつくっています。

1F

室内へさまざまなアプローチをかなえる

土間を豆砂利仕上げとした玄関ホールからは、だんらんの間とシューズクロークへ直接アクセスできます。またシューズクロークは、ダイニングにつながる食品庫と連動しているので、買い物などは玄関から直接運び入れることができます。

開放感たっぷりの「だんらんの間」

南東方向に開かれた「だんらんの間」は14.5帖です。2間幅の掃き出し窓に設けた二枚立ての障子は、壁面に収納できるので、全開にすると室内から遮るものがない開放感を楽しめます。

二間続きのご両親の居室

「だんらんの間」につながる6帖の「板の間」と6帖の「畳の間」は、ご夫婦のご両親の居室と寝室です。とくに「畳の間」の南東コーナーには二面の掃き出し窓を設け、朝から夕方まで陽の光が差し込みます。

家の中心の階段は見た目にもこだわって

タモ材でつくった周り階段は、家の中心にあります。1階のアプローチでは圧迫感をなくし、見た目にもこだわりスケルトン構造としました。その一方、反対側には階段下収納を設け、機能性も確保しました。

水廻りはひろびろ。通風も確保しています

浴室、洗面脱衣室、トイレは北側に配しましたが、通風のための十分な窓と明るさを確保しました。家族みんながゆったり使える広さも魅力です。

2F

越屋根に風を渡すロフト

周り階段を昇ると頭上にスノコ状に渡された木が目に付きませんが、これは越屋根の内部となるロフトの床です。スノコ状にすることで越屋根までの通風を確保しています。5.25帖のロフトは収納性にも優れます。

スキップフロアで熱効率アップ

2階階段ホールには床面より一段高いスキップフロアを設けました。立ち上がり面を解放にすることで、1階から越屋根までの風の通り道としました。1階の熱が循環するので暖房効率も上がります。

寝間には、小上がりと出窓とWIC

長さ7mの太鼓梁が頭上に渡る8帖の寝間には、4帖の畳敷きの小上がりが連続します。また西面には1.5間幅の出窓を設け、いっそうの開放感とつろぎを演出します。小上がりにつながるウォークインクローゼットも広さ十分です。

木製バルコニー

木の家らしい主張をし、外観の見た目も引き締める木製バルコニーはルーバー状のフェンスとし、内側からは外の眺めを遮らないようにしました。

完成までの大まかな流れ

- 1 基礎工事**
2013年6月
- 2 墨付け・刻み作業開始**
2013年7月上旬
構造材になる宮城県産材の杉、ヒノキの一本一本を棟梁自らが墨付けし丹念に刻みました。
- 3 上棟式**
2013年7月31日
本格的な工事を前に、古式に則り祝詞をあげ、安全を祈願しました。



- 4 内部工事**
2013年8月より
材料を吟味しながら内部工事が進みました。
- 5 セルローズファイバー吹込み**
2013年9月
断熱材に覆われると、気密性が確保され室内に暖かさを感じるようになりました。室内の壁工事も進み、いよいよ家の構成が姿を現した頃です。
- 6 外壁リシン吹付け**
2013年10月

- 7 足場解体**
2013年10月17日
建物を覆っていた足場が外され、全容を現しました。真っ白な外壁に無垢材のやさしさが際立ちます。
- 8 左官工事**
2013年11月
- 9 建具工事**
2013年11月
京からかみを使った襖、など、建具屋泣かせの家ですが、作り手としての充実感も味わいました。
- 10 竣工**
2013年11月末

のびのび太陽と暮らす家

- 所在地
石巻市鹿又字中ノ待井48-1
- 建築面積：95.22㎡ (28.75坪)
 - 延床面積：155.67㎡ (47.00坪)
 - 1階床面積：93.57㎡ (28.25坪)
 - 2階床面積：62.10㎡ (18.75坪)



見学にあたってのお願い

ご見学いただく建物はモデルハウスではありません。近日中に施主への引渡しを控えた完成物件です。このことを念頭にご配慮のうえご見学ください。

- ◆ 建物内は走り回らないでください。お子様連れの方は、お子様と手をつないでご見学ください。
- ◆ 襖・障子・壁のほか、照明などの設備機器には手を触れないでください。
- ◆ 柱や床をたたいたり、建具、サッシを乱暴に扱わないでください。
- ◆ 階段の昇降にご注意ください。
- ◆ 建物内の撮影は一切お断りします。
- ◇ 駐車は係員の指示に従ってください。駐車スペースに限りがありますので混雑の際は駐車できない場合があります。また駐車に関するトラブルには一切責任を負いません。
- ◇ 混雑の際は、入場を制限させていただく場合があります。